Gemeinde Frellstedt
- Der Bürgermeister-

Fachbereich **Bauen, Wohnen und Immobilien**	DRUCKSACHE 009/2012
Teilbereich **Bauen und Wohnen**	
Datum 16.01.2012	

X öffentlich nichtöffentlich

		Zutreffendes ankreuzen x		
Beratungsfolge	Sitzungstag	Beschlussvorschlag ja	nein	geändert
Bau-, Land- und Dorfverschönerungs-ausschuss	29.02.12			
Verwaltungsausschuss				
Gemeinderat				

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Organisationseinheit / Sichtvermerk)

gefertigt:	Beteiligt	Der Bürgermeister	Org.-Ziff zur Beschlussausführung
Detlef Gottschalt		Detlef Gottschalt	(Handzeichen)
		Bekanntgabe der Ausführung auf der Sitzung am	

Tagesordnungspunkt:

SAT - Anlage Fuchsberg 6

Beschlussvorschlag:

Eine Empfehlung ist auszuarbeiten.

Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen

Ende April 2012 wird das analoge Fernsehsignal abgeschaltet. Die Mieter am Fuchsberg 6 empfangen alle über die Hausanlage des Vermieters noch das analoge Signal. Es sind 4 Wohnungen vermietet. Das Angebot 12-00066-AN beinhaltet die komplette Neuinstallation einer digitalen Sat – Anlage für 5 Wohnungen. Jede Wohnung wird mit 1 Twin-SAT – Anschlussdose ausgestattet.

Als Anlage Angebot vom 27.01.12 für Fuchsberg 6

· Elektro-Installation
· Speicherheizgeräte
· Hausgeräte-Kundendienst
· Satellitentechnik
· Warmwasser
· E-Check
· Beleuchtungshaus

Elektro-Bertram · Breite Str. 30 · 38373 Süpplingen

An die
Gemeinde Frellstedt
Am Lindenplatz 3
D-38373 Frellstedt

Elektro Bertram

Breite Straße 30
38373 Süpplingen
Telefon 0 53 55 - 7 21
Fax 0 53 55 - 69 69 21
eMail: elektro.bertram@t-online.de

Angebot

Projektnummer : 12-00652-P Kundennr. : 10959
Angebotsnummer : 12-00065-AN
Bauvorhaben : Mietshaus am Fuchsberg 6

Datum : 27.01.2012
Zeichen : CB
Seite : 1

Pos.	Menge	Einh.	Beschreibung	Preis	Summe

Lieferung und Montage einer digitalen SAT-Gemeinschaftsanlage für 5 Wohnungen.
Montage je WE: eine Twin-Anschlussdose im Wohnzimmer. Leitungsverlegung im Kabelkanal AP sowie Erdung der Empfangseinheit.

1	1,00	Stück	Alte terrestrische Antennenanlage demontieren und Dachdurchführung mit Ziegel verschließen

SAT-Außeneinheit und Multischalter wechseln

2	1,00	Stück	SAT-Quadro Empfangssystehm KR 440 Profi
3	1,00	Stück	SAT-Außeneinheit 88 cm
4	1,00	Stück	SAT-Multischalter digital 12fach
5	24,00	Stück	F-Stecker
6	1,00	Stück	Bandschelle 1 1/2"
7	8,00	LFM	H07V-U 10 gn/ge Ri.100 NE-Gewichtsangaben: 0,096 kg CU je LFM 0,768 kg für diese Position
8	1,00	Stück	Hirschmann Erdungswinkel ERW 7
9	1,00	Stück	Mastkappe
10	1,00	Stück	Mast-Dichtungssatz komplett
11	1,00	Stück	Klein- und Befestigungsmaterial
12	1,00	Stück	Lohn- und Montagekosten

Montage der Anschlussdosen + Antennenleitungen

An die
Gemeinde Frellstedt

Angebotsnummer : 12-00065-AN

Pos.	Menge	Einh.	Beschreibung	Preis	Summe
13	5,00	Stück	Antennendose F-Twinanschluss		
14	5,00	Stück	Antennendose - AP Rahmen		
15	130,00	LFM	WISI Koax-Kabel ClassA, SM=115 dB MK 96F 0250		
16	6,00	LFM	Tehalit Kanal PVC LF 40x60 rws		
17	6,00	LFM	Tehalit Kanal PVC LF 40x40 rws		
18	6,00	LFM	Tehalit Kanal PVC LF 30x30 rws		
19	26,00	LFM	Tehalit Kanal PVC LF 20x20 rws		
20	88,00	Stück	fischerVer Nageldübel N 6x40 Z		
21	1,00	Stück	Klein- und Befestigungsmaterial		
22	1,00	Stück	Lohn- und Materialkosten		

Summe
19,00 % MwSt.

Endsumme ≈ 2100,—

Handwerkerrechnung: Zahlbar innerhalb 14 Tagen ohne Abzug.